

ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ที่ 35 /2564

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3

ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฯ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

หลักฐานการเสนอสอบราคาบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการเสนอสอบราคา นิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แนบมาพร้อมกับซองประมูล ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. สำเนาทะเบียนการค้า
3. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือบริษัทสนธิ
5. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ในกรณีผู้ประมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอราคารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องเลือกจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดจนลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทำงาน


การยื่นของสอบราคา

ราคาที่เสนอเป็นราคารวม โดยไม่มีการปรับราคาใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาของการดำเนินการจัดจ้าง และในการเสนอราคาจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว โดยกำหนดยื่นซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. และเปิดซองเสนอราคา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมราชินีแอมเจอร์ส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ อนุญาตให้ผู้สนใจเข้าสำรวจพื้นที่และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ สายงานบริหาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.CLT.OR.TH ระหว่างวันที่ 11 – 30 มิถุนายน 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6693254-63 ต่อ 1023 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564



(ดร.ปณวิทย์ มุ่งสมัครศรีกุล)

ผู้อำนวยการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3

ณ อาคารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ฟังสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.ความเป็นมา

ด้วยห้องน้ำอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ฟังสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอายุการใช้งานมานาน สภาพของสุขภัณฑ์ห้องน้ำและระบบท่อประปาและน้ำทิ้งชำรุด พื้นรั่วซึมไม่สามารถล้างแบบเปียกได้ โถปัสสาวะชายไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากท่อระบายน้ำเสียชำรุด ผุกร่อนตามกาลเวลา กระเบื้องพื้นหลุดร่อนบางส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติและอยู่ในสภาพดี

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ตามปกติ
2. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้มาติดต่องานและใช้บริการ

3. ขอบเขตของงาน

เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิงอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3

4. ขอบเขตการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้

1. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 2

ผนัง-พื้น-ประตู-หน้าต่าง

รีดกระเบื้องพื้นและผนังออกพร้อมขนทิ้ง

ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม่

ให้ผู้รับเหมาดำเนินการรีดผนังกันห้องน้ำและของเดิมออก กันผนังห้องน้ำผนังสำเร็จรูปใหม่(แผ่นกันห้องน้ำสำเร็จรูปแบบ High Pressure Laminate หรือ Melamine Face Foam Board หรือ Melamine PU Foam) พร้อมประตูห้องน้ำ จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์บานพับ กลอน มือจับ

เทคอนกรีตปิดท่อน้ำเดิม เจาะพื้นคอนกรีตเพื่อติดตั้งท่อน้ำใหม่

เทคอนกรีตและปูกระเบื้องพื้นใหม่ให้อยู่ในระดับพื้นเดียวกัน

ปูกระเบื้องผนังใหม่ทั้ง 4 ด้าน จากพื้นขึ้นมา 150 ซม.

ชุดล็อกสวิตช์และประตูเดิม ชัด โป้ว เปลี่ยนลูกบิด พร้อมทำสีประตูทางเข้าห้องน้ำใหม่ จำนวน 1 บาน

ชุดล็อกผนังส่วนที่ไม่มีกระเบื้องพร้อมทาสีใหม่ทั้ง 4 ด้าน

เปลี่ยนกรอบหน้าต่างและกระจกใหม่พร้อมกรอบอลูมิเนียมเปิด ปิดได้ จำนวน 5 บาน

สุขภัณฑ์-ระบบสุขาภิบาล

เปลี่ยนโถส้วมชักโครกแบบนั่งห้อยเท้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

เปลี่ยนกระจกส่องหน้าใหม่ จำนวน 2 ชุด

ติดตั้งก๊อกน้ำคอกยาว ได้อ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด

รีดถอนท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งและท่อส่งปฏิกูลทั้งหมดและเดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งส่งปฏิกูลใหม่

ต่อท่อน้ำประปา-ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานใหม่ จำนวน 1 จุด

ระบบไฟฟ้า

ติดตั้งพัดลมโถงเพดาน จำนวน 1 ตัว

2.งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 2

ผนัง-พื้น-ประตู-หน้าต่าง

รื้อกระเบื้องพื้นและผนังออกพร้อมขนทิ้ง

ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม่

ให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อผนังกันห้องน้ำและของเดิมออก กันผนังห้องน้ำผนังสำเร็จรูปใหม่(แผ่นกันห้องน้ำสำเร็จรูปแบบ High Pressure Laminate หรือ Melamine Face Foam Board หรือ Melamine PU Foam) พร้อมประตูห้องน้ำ จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์บานพับ กลอน มือจับ

เทคอนกรีตปิดท่อน้ำเดิม เจาะพื้นคอนกรีตเพื่อติดตั้งท่อน้ำใหม่

เทคอนกรีตและปูกระเบื้องพื้นให้อยู่ในระดับพื้นเดียวกัน

ปูกระเบื้องผนังใหม่ทั้ง 4 ด้าน จากพื้นขึ้นมา 150 ซม.

ขุดลอกส้วกและประตูเดิม ขัด โป้ว เปลี่ยนลูกบิด พร้อมทำสีประตูทางเข้าห้องน้ำใหม่ จำนวน 1 บาน

ขุดลอกผนังส่วนที่ไม่มีกระเบื้องพร้อมทาสีใหม่ทั้ง 4 ด้าน

เปลี่ยนกรอบหน้าต่างและกระจกใหม่พร้อมกรอบอลูมิเนียมเปิด ปิดได้ จำนวน 3 บาน

เปลี่ยนประตูห้องชายใหม่ จำนวน 1 บาน

ขุดลอกทาสีผนังห้องเก็บของ 1 งาน

ขุดลอกส้วกและประตูเดิมซ่อม ทาสี ประตูห้องเก็บของใหม่ 1 บาน

สุขภัณฑ์-ระบบสุขาภิบาล

เปลี่ยนโถส้วมชักโครกแบบนั่งห้อยเท้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อมที่กัน จำนวน 2 ชุด

เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

ติดตั้งก๊อกน้ำคอยาว ใต้อ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด

รื้อถอนท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งและท่อส่งปฏิกูลทั้งหมดและเดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งส่งปฏิกูลใหม่

ระบบไฟฟ้า

ติดตั้งพัดลมโถงจรเปดาน จำนวน 1 ตัว

3.งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 3 สลับห้องน้ำชาย-หญิงเดิม

ผนัง-พื้น-ประตู-หน้าต่าง

รื้อกระเบื้องพื้นและผนังออกพร้อมขนทิ้ง

ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม่

ให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อผนังกันห้องน้ำและของเดิมออก กันผนังห้องน้ำผนังสำเร็จรูปใหม่(แผ่นกันห้องน้ำสำเร็จรูปแบบ High Pressure Laminate หรือ Melamine Face Foam Board หรือ Melamine PU Foam) พร้อมประตูห้องน้ำ จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์บานพับ กลอน มือจับ

เทคอนกรีตปิดท่อน้ำเดิม เจาะพื้นคอนกรีตเพื่อติดตั้งท่อน้ำใหม่

เทคอนกรีตและปูกระเบื้องพื้นให้อยู่ในระดับพื้นเดียวกัน

ปูกระเบื้องผนังใหม่ทั้ง 4 ด้าน จากพื้นขึ้นมา 150 ซม.

รื้อประตูทางเข้าบานเล็กออกทิ้ง(ประตูควายบอย)

ขุดลอกส้วกและประตูเดิม ขัด โป้ว เปลี่ยนลูกบิด พร้อมทำสีประตูทางเข้าห้องน้ำใหม่ จำนวน 1 บาน

ขุดลอกผนังส่วนที่ไม่มีกระเบื้องพร้อมทาสีใหม่ทั้ง 4 ด้าน

เปลี่ยนกรอบหน้าต่างและกระจกใหม่พร้อมกรอบอลูมิเนียมเปิด ปิดได้ จำนวน 3 บาน

สุขภัณฑ์-ระบบสุขาภิบาล

เปลี่ยนโถส้วมชักโครกแบบนั่งห้อยเท้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

เปลี่ยนกระจกส่องหน้าใหม่ จำนวน 2 ชุด

ติดตั้งก๊อกน้ำคอยาว ใต้อ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด

รื้อถอนท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งและท่อส่งปฏิกูลทั้งหมดและเดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งส่งปฏิกูลใหม่

ต่อท่อน้ำประปา-เจาะท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานใหม่ จำนวน 1 จุด(บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำหญิง)

ระบบไฟฟ้า

ติดตั้งพัดลมโคจรเพดาน จำนวน 1 ตัว

4. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 3

ผนัง-พื้น-ประตู-หน้าต่าง

รื้อกระเบื้องพื้นและผนังออกพร้อมขนทิ้ง

ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม่

ให้ผู้รับเหมาดำเนินการรื้อกระเบื้องพื้นและผนังออก

ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม่

ก่อผนังปูนกันขนาด 750x1500 mm พร้อมปูกระเบื้องทั้ง 4 ด้าน

เปลี่ยนประตูห้องชาร์ปใหม่ จำนวน 1 ชุด

รื้อประตูบานใหญ่ออกขนทิ้ง

ซ่อมขัดลอก ทาสีใหม่ประตูบานสลัก 2 บาน(ประตูควายบอย)

ขัดลอกผนังส่วนที่ไม่มีกระเบื้องพร้อมทาสีใหม่ทั้ง 4 ด้าน

เปลี่ยนกรอบหน้าต่างและกระจกใหม่พร้อมกรอบอลูมิเนียมเปิด ปิดได้ จำนวน 2 บาน

สุขภัณฑ์-ระบบสุขาภิบาล

เปลี่ยนโถส้วมชักโครกแบบนั่งห้อยเท้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อมที่กัน จำนวน 2 ชุด

เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ติดตั้งก๊อกน้ำคอยาว ใต้อ่างล้างมือ จำนวน 1 ชุด

รื้อถอนท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งและท่อส่งปฏิกูลทั้งหมดและเดินท่อประปา-ท่อน้ำทิ้งส่งปฏิกูลใหม่

เจาะท่อน้ำทิ้งและต่อท่อน้ำประปาเพิ่มในห้องส้วม บริเวณที่แบ่งเป็นห้องอาบนํ้า

ติดตั้งฝักบัว พร้อมที่แขวนผ้า จำนวน 1 ชุด

ระบบไฟฟ้า

ติดตั้งพัดลมโคจรเพดาน จำนวน 1 ตัว

5. งานรื้อกระเบื้องและทาสีผนังบริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำ ชั้น 2-3

รื้อกระเบื้องเดิมออกพร้อมขนทิ้ง

ปูกระเบื้องพื้นและทาสีผนังใหม่ทั้ง 2 ด้าน

5.ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน

การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิงอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3 ตามแบบ BOQ ที่แนบ โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลา 90 วัน

รายการปริมาณงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	งานรื้อถอนห้องน้ำชายหญิง ชั้น2,3		
	1.1 งานรื้อกระเบื้อง พื้น ,ผนัง,กรอบหน้าต่าง	1	งาน
	1.2 งานรื้อสุขภัณฑ์ ห้องน้ำทั้งหมด	1	งาน
	1.3 งานรื้อประตูทางเข้าห้องน้ำทั้ง	1	งาน
	1.4 (รื้อขนไป)	1	งาน
	งานปรับระดับพื้น	1	งาน
2	ห้องน้ำหญิงชั้น 2		
	2.1 ติดตั้งโถส้วมพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด
	2.2 ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด
	2.2 ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ห้อง
	2.3 เดินท่อน้ำดี ,น้ำทิ้ง	1	งาน
	2.4 งานปูกระเบื้อง พื้น ผนัง	30	ตรม
	2.5 งานติดตั้งกรอบหน้าต่าง	5	บาน
	2.6 งานติดตั้งพัดลม	1	ชุด
	2.7 งานซ่อมบานประตูทางเข้า	1	งาน
3	ห้องน้ำหญิงชั้น 3		
	3.1 ติดตั้งโถส้วมพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด
	3.2 ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด
	3.3 ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3	ห้อง
	3.4 เดินท่อน้ำดี ,น้ำทิ้ง	1	งาน
	3.5 งานปูกระเบื้อง พื้นผนัง	22	ตรม
	3.6 งานติดตั้งกรอบหน้าต่าง	3	ชุด
	3.7 งานติดตั้งพัดลม	1	ชุด
	3.8 งานซ่อมบานประตูทางเข้า	1	งาน
	3.9 งานติดตั้งกรอบหน้าต่าง	3	ชุด
	3.10 งานติดตั้งพัดลม	1	ชุด
	3.11 งานซ่อมบานประตูทางเข้า	1	งาน
4	ห้องน้ำชายชั้น 2		
	4.1 ติดตั้งโถส้วมพร้อมอุปกรณ์	3	ชุด
	4.2 ติดตั้งโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด
	4.3 ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด